



PLANTA SOLADOS, UMBRALES Y REJAS.

REFERENCIAS

	Alisado Cementicio Pulido a Maquina	78.00 m <sup>2</sup>
	Baldosas Cerámicas 20X20 cm color a elegir.	12.80 m <sup>2</sup>
	Losetas de Cemento premoldeadas 40x40cm (Vereda Exterior)	26.00 m <sup>2</sup>
	Umbrales de Granito Reconstituido 30mm c/borde redondo	0.84 m <sup>2</sup>
	Anteprecho Mosaico calcareo negro 20mm	2.10 m <sup>2</sup>
	Fleje metálico (para cambio de piso en baños y borde piso salón)	3.20 ml
	Marco de ángulo de 1'', reja de planchuelas 1'' y perfil T 3/4''.	1 REJA
	Zocalos de madera de Cedrillo	43.00 ml

NOTA: LAS SUPERFICIES FINALES DEBERÁN SER TOMADAS POR LA CONTRATISTA EN OBRA.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN		Fecha	Nombre
	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECTOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS		Rev.	
	CAMPUS UNIVERSITARIO TALLER DE INVESTIGACION – 1º ETAPA		Apr.	
<b>SOLADOS</b>				
SECRETARIO	PROYECTISTA/S		Escala	
Firma:	Firma:		1: 75	
Sello:	Sello:	Sello:	PLANO N° 006	