

CIRCULAR NRO. 5

TIPO: CON CONSULTA

Procedimiento: Licitación Pública Nacional N° 01/2021
EX-2021-91753135-APN-CCTCBA#CONICET

OBRA: “Construcción del Edificio para las Unidades Ejecutoras INFIQC – CIQUIBIC” Cuarta Etapa.-
Ubicación: Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad de Córdoba –
Córdoba

LPN 01/21 – CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS INFIQC y CIQUIBIC
- 4ta ETAPA

CONSULTA N8

1- Con respecto al ítem 23.05 Equipo multi split VRV-VRF, según pliego "Se proveerán e instalarán equipos multisplit marca Daikin, igual o de superior calidad". ¿Podrán brindarnos mayor información sobre cantidad de equipos, capacidad, etc.?

Rta N° 1: Remitirse a plano N° 31 y 32 de Inst. Aire Acondicionado

2- En relación al ítem 28.02 Colocación de electroguinche, según pliego "Se deberá instalar un electroguinche acopiado en la SSPF"...¿Podrían brindarnos información sobre tamaño, peso, y recomendaciones de instalación?

Rta N° 2: Rubro 28 – Varios

Según pliego Rubro 28 – Varios, apartado 28.02 el electro guinche deberá ir instalado según especificaciones del fabricante. Por favor adjuntar documentación técnica para información de ésta tarea a ejecutar.

Electroguinche BETA SAT 1000 con telecomando trifásico italiano, motor 3.35 HP, 2500w, para 25 mtrs de elevación mediante cable de acero de 7mm. Diam, con patesca y ficha de conexión. El soporte ya está colocado en obra.